

Die Ventile an den Heizkörpern sind Thermostate, d.h. die Skala am Regler zeigt die Solltemperatur, nicht die Ventilstellung! Die Temperaturstufen sind normiert:

- Stufe 1: ca. 12° C
- Stufe 2: ca. 16° C
- Stufe 3: ca. 20° C
- Stufe 4: ca. 24° C
- Stufe 5: ca. 28° C

Aus Schimmelschutzgründen sollte die Temperatur der Zone nicht unter 18°C sinken, daher können die Thermostate nicht unter Stufe 2,5 heruntergedreht werden. Bitte die Sperre nicht entfernen! Wenn die Temperatur von 18°C erreicht ist schließt das Ventil automatisch.

From:

<https://wiki.warpzone.ms/> - **warpzone**

Permanent link:

<https://wiki.warpzone.ms/infrastruktur:heizung?rev=1571775899>

Last update: **22.10.2019**

